

Številka: 451-71-EN(807202)/2025-1

Datum: 9. 5. 2025

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA KLIMATSKIH NAPRAV**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava SPLIT klimatskih naprav po sledeči specifikaciji zahtev:

Specifikacija 1 (1 kpl):

- Hladilna moč med 3,51 do 4,4 kW
- Grelna moč med 3,81 in 4,7 kW
- SEER 7,1
- SCOP 4,1
- Stenska izvedba
- Difuzor na notranji enoti za izpih zraka
- Odvod kondenz iz notranje enote v nadometnem kanalniku v sifon umivalnika 8 m, 1x preboj
- Freonska inštalacija do 30 m (15 m v spuščnem stropu Armstrong, 15 m v nadometnem kanalniku po fasadi), 2x preboj
- Dovod elektrike 40 m (15 m v kanalniku po fasadi, 25 m v spuščnem stropu do elektro omare), 1 x preboj, priklop elektrike v el. omari uredi UKC MB
- Zunanja enota na talne podstavke

Specifikacija 2 (1 kpl):

- Hladilna moč med 5,2 in 6,1 kW
- Grelna moč med 5,6 in 6,6 kW
- SEER 7,1
- SCOP 4,2
- Stenska izvedba
- Difuzor na notranji enoti za izpih zraka
- Odvod kondenza iz notranje enote v nadometnem kanalniku v sifon umivalnika 8m, 1x preboj
- Freonska inštalacija 30 m (10m v spuščnem stropu Armstrong, 20m v nadometnem kanalniku po fasadi), 2x preboj
- Dovod elektrike 40 m (20 m v kanalniku po fasadi, 20 m v spuščnem stropu do elektro omare), 2x preboj, priklop elektrike v el. omari uredi UKC MB
- Zunanja enota na talne podstavke
- Za montažo zunanje enote in instalacij se potrebuje dvigalo (košara)

Specifikacija 3 (1 kpl):

- Hladilna moč med 5,2 in 6,1 kW
- Grelna moč med 5,6 in 6,6 kW
- SEER 7,1
- SCOP 4,2
- Stenska izvedba
- Difuzor na notranji enoti za izpih zraka
- Odvod kondenza iz notranje enote v nadometnem kanalniku v sifon umivalnika 14 m, 1x preboj
- Freonska inštalacija 30 m (10 m v spuščnem stropu Armstrong, 20m v nadometnem kanalniku po fasadi), 2x preboj
- Dovod elektrike 40 m (20 m v kanalniku po fasadi, 20m v spuščnem stropu do elektro omare), 2x preboj, priklop elektrike v el. omari uredi UKC MB
- Zunanja enota na talne podstavke
- Za montažo zunanje enote in instalacij se potrebuje dvigalo (košara)

Specifikacija 4 (1 kpl):

- Hladilna moč 5,0 kW
- Grelna moč 5,6 Kw
- SEER 6,3
- SCOP 4,01
- Kasetna enota 260x575x575 mm vključno z dekorativno masko
- Brežžični upravljalnik
- Odvod kondenza iz notranje enote v spuščnem stropu Armstrong v VDL ceveh v sifon umivalnika 18m (13 m pod stropom, 5 m po zidu) , 1x preboj
- Freonska inštalacija 50 m (30 m v spuščnem stropu Armstrong, 20 m v nadometnem kanalniku po fasadi), 5x preboj (1x požarno tesnenje preboja)
- Dovod elektrike 60 m (40 m v spuščnem stropu do elektro omare, 20 m v nadometnem kanalniku po fasadi), 6x preboj (2x požarno tesnenje preboja), priklop elektrike v el. omari uredi UKC MB
- Zunanja enota na talne podstavke
- Za montažo zunanjega dela se potrebuje dvigalo(košara)

Specifikacija 5 (1 kpl):

- Hladilna moč od 2,7 do 3,6 kW
- Grelna moč od 3,0 do 3,8 kW
- SEER 8,5
- SCOP 4,6
- Stenska izvedba
- Difuzor na notranji enoti za izpih zraka
- Odvod kondenza iz notranje enote v nadometnem kanalniku ven iz objekta 8 m, 1x preboj
- Freonska inštalacija 9 m v nadometnem kanalniku, 1x preboj
- Dovod elektrike 40 m (20 m v obstoječi el. polici, 20 m v nadometnem kanalniku do elektro omare), 2x preboj, priklop elektrike v el. omari uredi UKC MB
- Zunanja enota na talne podstavke

Specifikacija 6 (1 kpl):

- Hladilna moč od 2,7 do 3,6 kW
- Grelna moč od 3,0 do 3,8 Kw
- SEER 8,5
- SCOP 4,6
- Stenska izvedba
- Difuzor na notranji enoti za izpih zraka
- Odvod kondenza iz notranje enote v nadometnem kanalniku ven iz objekta 8 m, 1x preboj
- Freonska inštalacija 9 m v nadometnem kanalniku, 1x preboj
- Dovod elektrike 40 m (20 m v obstoječi el. polici, 20 m v nadometnem kanalniku do elektro omare), 2x preboj, priklop elektrike v el. omari uredi UKC MB
- Zunanja enota na talne podstavke

Specifikacija 7 (1 kpl):

- Hladilna moč med 3,51 do 4,4 kW
- Grelna moč med 3,81 in 4,7 kW
- SEER 7,1
- SCOP 4,1
- Stenska izvedba
- Difuzor na notranji enoti za izpih zraka
- Odvod kondenza iz notranje enote v nadometnem kanalniku ven iz objekta 18 m, 2x preboj
- Freonska inštalacija 18 m v nadometnem kanalniku, 2x preboj
- Dovod elektrike 60 m (40 m v spuščnem stropu Armstrong, 20 m v nadometnem kanalniku), 4x preboj, priklop elektrike v el. omari uredi UKC MB
- Zunanja enota na talne podstavke

V ponudbi morajo biti zajeta vsa potrebna dela potrebna za priklop in delovanje klimatske naprave (razni preboji, tesnjenje prebojev, odvod kondenzata). Klima naprave v el. razdelilcu priključijo električarji UKC.

Prodajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ).

Ogled lokacije za montažo je možen v torek 13. 5. 2025 ob 10. uri. Potencialni ponudniki se naj ob tej uri oglasijo v pisarni tajništva Službe za oskrbo in vzdrževanje (stavba št. 10).

Rok dobave in montaže klimatske naprave: **5 kpl klim v roku največ 14 dni od prejema naročila, 2 kpl klim pa kasneje po dogovoru.**

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava in montaža: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- garancija: vsaj 36 mesecev;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **14. maj 2025 do 12:00 ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: grega.zrimsek@ukc-mb.si, ales.dobaj@ukc-mb.si
z oznako **451-71-EN(807202)/2025-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ