


12 :
- KULIR PLOŠČE 40/40/3,5 cm NA DISTANČNIKIH 4 cm
- UV ODPORNA HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA 0,2 cm
- PODLOŽNI FILC
- XPS IZOLACIJA 20 cm
- NAKLONSKI BETON 5 - 10 cm
- AB PLOŠČA 20 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA 10 cm
- ZAKLJUČNI SLOJ 0,8 cm

## LEGENDA MATERIALOV:

- ARMIRANI BETON
- BETON
- KULIR PLOŠČE
- TOPLOTNA (ZVOČNA) IZOLACIJA
- STRUKTURNA FASADA - STEKLO
- OBEŠENA FASADA - PLOŠČE

OPOMBA : MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

# PREREZ PREKO TERASE V ETAŽI 17-S

M 1:10 ± 0.00 = 273.90

| ŠT. | SPREMEMBA |
|---|---|
| | |
| | |
| | |


**ARHITEKT ERNST d.o.o.**
Ul.XIV. divizije 14, 3000 CELJE SLO ++386 (0)3 4274-300,
4274-302, FAX 548-47-04, e-mail: BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI


| | IME | ID. ŠT. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| ODG.VODJA PROJEKTA | VALTER ERNST | ZAPS 0460 A | |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | VALTER ERNST | ZAPS 0460 A | |
| PROJEKTANT | SERGEJ ERNST, ALEŠ GRILEC | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAROČNIK | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE<br>ŠTEFANOVA 5<br>1000 LJUBLJANA | | |
| OBJEKT LOKACIJA | UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI | | |
| FAZA PROJEKTA | PZI | ŠT. NAČRTA | 006/2013 |
| VSEBINA | ARHITEKTURA - DETAJLI<br>PREREZ PREKO TERASE V ETAŽI 17-S | MERILO | 1:10 |
| DATUM | JANUAR 2018 | LIST. ŠT | D7 |


PREPOVEDANO NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA


AutoCAD Architecture 2013