

CONA GAŠENJA – MR DIAGNOSTIKA (Klet 2)

OPOMBE :

CEVNI RAZVOD JE PRIKAZAN SHEMATSKO -
OBVEZNO GLEJ HIDRAVLIČNI IZRAČUN IN GAŠENJE
POŽARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO INERGEN
IG-541 = ELEKTRO DEL

LOPUTE ZA RAZBREMENITEV NAD-TLAKA SE VGRADIJO
V PRED-PRIPRAVLJENE ODPRTINE; VGRADNJA LOPUT
MORA BITI V ZGORNJI TRETJINI VIŠINE PROSTORA.
GRADBENO PRED-PRIPRAVO ODPRTIN ZA VGRADNJO
LOPUT, KI NISO DEL MR KABINE, LAHKO IZVEDE IZBRANI
IZVAJALEC SISTEMA ZA GAŠENJE; PRED TEM MORA
NADZORNIKU V POTRDITEV PREDLOŽITI DELAVNIŠKO
RISBO. GRADBENO PRED-PRIPRAVO ODPRTIN ZA
VGRADNJO LOPUT ZA PODROČJE MR KABINE OBVEZNO
IZVEDE IZBRANI DOBAVITELJ/IZVAJALEC MR KABINE
TER ZA TAKŠNO PRED-PRIPRAVO PREDLOŽI USTREZEN
CERTIFIKAT.

MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU MED
IZVEDBO IN OBVEZNO SPROTI OBVEŠČATI
PROJEKTANTA O MOREBITNIH SPREMEMBAH ZA
REVIDIRANJE HIDRAVLIČNIH IZRAČUNOV

VSE MOREBITNE SPREMEMBE NA CEVOVODU,
GASILNIH ŠOBAH IN LOPUTAH ZA RAZBREMENITEV
MORA POTRDITI STROKOVNI NADZOR IN
ODGOVORNI PROJEKTANT Z REVIDIRANIM
HIDRAVLIČNIM IZRAČUNOM; ZA KONTROLO JE
OBVEZNA UPORABA VdS CERTIFICIRANE
PROGRAMSKE OPREME

OBSTOJEČI SISTEM ZA GAŠENJE NI PREDMET TE
DOKUMENTACIJE

OBSTOJEČA OPREMA IN INSTALACIJE ZA GAŠENJE
V PROSTORU MR KABINE SE V CELOTI ODSTRANI

VGRADNJO OPREME IN INSTALACIJ LAHKO IZVEDE
SAMO IZVAJALEC, KI JE CERTIFICIRAN S STRANI
PROIZVAJALCA OPREME


NOVA OPREMA IN INSTALACIJE ZA GAŠENJE S
STABILNO GASILNO NAPRAVO MORAJO
ZAGOTAVLJATI POPOLNO KOMPATIBILNOST
(SISTEMSKI CERTIFIKAT)

PO IZVEDBI PROJEKTANTU PREDATI UREJEN
IZVOD DELOVNE DOKUMENTACIJE Z VSEMI
IZMERAMI IN DRUGIMI POTREBNIMI PODATKI ZA
IZDELAVO PID

VSI TEHNIČNI IZRAČUNI ZA PROSTORE, KJER JE
PREDVIDENO GAŠENJE, SO VELJAVNI IZKLJUČNO
ZA TEHNIČNO REŠITEV OZ. OPREMO IN
INSTALACIJE, DOLOČENO S TO PROJEKTNO
DOKUMENTACIJO

V PRIMERU IZBIRE DRUGE OPREME JE PONUDNIK
OBVEZNO DOLŽAN IZDELATI NOV PROJEKTNO
DOKUMENTACIJO PZI ZA NOVO OPREMO,
VKLJUČNO S HIDRAVLIČNIMI IN DRUGIMI IZRAČUNI

V PRIMERU NEJASNOSTI OBVEZNO KONTAKTIRATI
PROJEKTANTA

Projektant:		A koda plus d.o.o.	
		Celovška cesta 175, Ljubljana, Slovenija - EU	
Investitor:		t: + 386 1 2927 900 f: + 386 1 2927 901	
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR		e: akoda@akoda.si w: www.akoda.si	
Objekt:		ODDELEK ZA ONKOLOGIJO UKC MB - FINALIZACIJA PROSTOROV MR DIAGNOSTIKE	
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR			
Vsebinsko risbe:		Pooblaščen inženir:	
SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA S STABILNO GASILNO		Matjaž MANČEK udie IZS E-0105	
NAPRAVO INERGEN IG-541 300BAR		Izdela:	
BLOKOVNA SHEMA POVEZAV – STROJNI DEL		Tomaž TOPOLE inž. inf.	
Vrsta projekta:		Številka projekta:	
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE - PZI		109-20	
Datum izdelave:		Merilo:	
JUNIJ 2020		1 / 1	
		Risba št.:	
		4	