

SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA

Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Naročnik: Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Objekt: Oddelek za patologijo - laboratorij

Opis predmeta naročila

Predmet javnega naročila je projektantska storitev s področja strojnih inštalacij, ki vključuje izvedbo analize problematike prezračevanja v delovnem okolju na Oddelku za patologijo (laboratorij), izdelavo ustrezne tehnične rešitve ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), vključno z izdelavo projektantske ocene investicije glede na izbrano tehnično rešitev.

Opis obstoječe problematike

Predmet problematike prezračevanja so trije med seboj povezani laboratorijski prostori ter en dodaten ločen prostor na Oddelku za patologijo v UKC Maribor, v skupni izmeri cca 80 m².

Trije prostori so med seboj povezani z drsnimi vrati, vsak od teh je posebej povezan preko vrat še s skupnim hodnikom. V prostorih je vgrajenih več naprav in opreme za potrebe patološkega laboratorija. Prostori nimajo posebej zagotovljenih odprtin za dovod zraka, le na enih vratih je vratna rešetka. Problematika, ki se pojavlja ob vseh delujočih napravah (odsosovalni elementi – narezovalne mize, odsosovalne roke, digestoriji) vključuje: prepih, zapiranje vrat, zrak skozi dovodno vratno rešetko povzroča hrup, na določenih delovnih mestih prihaja do povišanih koncentracij kemičnih snovi. Z ustrezno tehnično rešitvijo je potrebno uravnorežiti sistem prezračevanja in predvsem preprečiti, da prihaja do povišanih koncentracijah kemičnih snovi na delovnih mestih.

Tudi v ločenem prostoru ni urejenega drugega odvoda in dovoda zraka, je le lokalno odsesavanja zraka preko odsosovalne roke na delovnem mestu in naravno prezračevanje prostora preko okna in vhodnih vrat. Tudi na tem delovnem mestu prihaja do povišanih koncentracij kemičnih snovi, kar je potrebno preprečiti.

Obseg javnega naročila

Obseg javnega naročila je naslednji:

- Strokovna analiza obstoječega stanja na podlagi že izvedenih meritev kemičnih škodljivosti v delovnem okolju in meritev prezračevanja delovnega okolja, ki bodo kot izhodišče za projektiranje predana izbranemu ponudniku;
- Predstavitev možnih tehničnih rešitev naročniku in izbira končne tehnične rešitve za ureditev prezračevanja delovnega okolja v problematičnih prostorih s ciljem preprečitve povišanih koncentracij kemičnih snovi na določenih delovnih mestih;
- Izdelava projektne dokumentacije PZI (strojno, elektro in gradbeno v kolikor bo potrebno) v 3 fizičnih in 1 elektronskem izvodu;
- Izdelava projektantske ocene vrednosti investicije;
- Strokovni ogled objekta;
- Sodelovanje z naročnikom, uporabnikom, ter zunanji in notranji strokovni službami po telefonu in na dogovorjenih sestankih na lokaciji naročnika.

Terminski plan

Rok za izdelavo in predajo projektne dokumentacije PZI (strojno, elektro in gradbeno v kolikor bo potrebno) glede na izbrano in potrjeno tehnično rešitev je 45 dni od uvedbe v delo. Kot uvedba v delo se šteje predaja že izvedenih meritev kemičnih škodljivosti v delovnem okolju in meritev prezračevanja delovnega okolja.

Plačilni pogoji

V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni stroški, dnevnice, malice, telefonske storitve, internetne storitve, sodelovanje s potrebnimi institucijami, itd.).

Naročnik bo pogodbeno vrednost poravnal v enkratnem znesku, skladno s ponudbenim predračunom. Plačilni rok je 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, po opravljeni storitvi.