



UKC MB - Oddelek za pljučne bolezni
Klimatska naprava - KN.J




Krmilnik klimatske naprave



- B1.....Tipalo temperature in rel. vlage
B2..... Tipalo temperature in rel. vlage
B3.....Protizmrvovalni termostat
B4.....Temperaturno tipalo
B6..... Kanalski mehanski higroskop
P1.....Diferenčno tlačno stikalo 1000Pa
P2.....Diferenčno tlačno stikalo 1000 Pa
P3.....Diferenčno tlačno stikalo 500 Pa
P4.....Diferenčno tlačno stikalo 500 Pa
P5.....Diferenčno tlačno stikalo 500 Pa

- Y4..... Pogon žaluzije
Y5.....Pogon žaluzije
Y6.....Pogon žaluzije
Y1..... Pogon ventila - grelnik
Y2.....Pogon ventila - hladilnik
Y3.....Pogon ventila - dogrelnik
M1.....Motor 3,0 kW (dovod)
M2.....Motor 3,0 kW (odvod)
M3.....Obtočna črpalka 80 W
M4.....Parni vlažilnik 33,7 kW

| | | | | | |
|-----------|-------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| sprememba | datum | opis spremembe | spremenil | kontroliral | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---|--|--|
| investitor: | Univerzitetni klinični center Maribor | izvajalec: |  Projektiranje in svetovanje d.o.o. Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, www.klimadamaks.si | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---|--|--|

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---|---------------|--------------------------------|
| investitor: | UKC MARIBOR Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor | vrsta načrta: | STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA | | |
| naročnik: | UKC MARIBOR Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor | objekt: | UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI | | |
| odgovorni vodja projekta | Valter ERNST univ.dipl.inž.arh. | ID št. | A-0460 | risba: | SHEMA AVTOMATIKE KN.J |
| odgovorni projektant | Damir JURAK univ.dipl.inž.str. | | S-0856 | | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |
| projektant: | Damir JURAK univ.dipl.inž.str. | | S-0856 | št. projekta: | 010/2019 |
| projektant: | | | | št. načrta: | 01_20 |
| kontroliral: | | podpis | | merilo: | 1:2/P |